

# Ons montage tarief is inclusief:

- Plaatsing van 1 binnenunit tot 4 meter **per binnenunit** leidinglengte naar 1 buitenunit.
- Benodigd installatiemateriaal o.a. STEK soldeerkoppelingen
- Het ophangen van 1 binnenunit + plaatsen van 1 buitenunit inclusief bevestigingsmateriaal, Bigfoot 40 cm rubberen opstellingsbalken. (Wandbeugels, maximaal 2,5 meter, hoger is tegen meerprijs).
- Aansluiten van unit d.m.v. een stekker op een geaarde aansluiting naar wandcontactdoos of opbouwdoos (maximaal 3 meter van de buitenunit vandaan).
- Zekering t.b.v. de airco moet reeds voorzien zijn **(minimaal 16A voor airco's tot 7,0 kW, daarboven 20A)**.
- Condensafvoer van binnen naar buiten (maximaal 4 meter met natuurlijk afschot).
- Koperen koelleiding set met isolatie en elektrische bekabeling en kabelgoot wit is inbegrepen tot max. 4 meter per binnenunit.  
\*Kabelgoot zwart, bruin, antraciet of maatwerk tegen meerprijs.
- Solderen + afpersen + vacumeren van de leidingen en units, volgens de geldende F-Gassen richtlijnen.
- Lekdichtheidstest volgens de geldende F-Gassen richtlijnen.
- Boringen Ø63mm door een (kalkzand)stenen / houten binnen- of buitenmuur.
- Afdichten boorgaten.
- Afwerking.
- Ons vaste montagetarief is inclusief reistijd (tot max 35 km vanaf Hoogvliet
- Opruimen werkplek / afval afvoeren.
- Korte instructie werking / bediening van het systeem.
- Garantie standaard:
  - 1 jaar op condenspomp
  - 2 jaar werkzaamheden.
  - 5 jaar machine / onderdelen.
  - 2 jaar inclusief arbeidsuren.
- Garantie standaard + onderhoudscontract:
  - 1 jaar condenspomp
  - 5 jaar all-in

Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW

## Ons montage tarief is exclusief:

- Bouwkundige voorzieningen, zoals: hak-, breek-, timmer-, schilder-, metsel-, ijzer-, graaf-, dichtings- en of bestratingswerkzaamheden.
- Meer meters van leidingen, afwerkgoten en bekabeling; elke extra meter is vanaf € 36.00 (De eerste 4 meter per binnenunit is inbegrepen).
- Het plaatsen van de buitenunits op een beugel tot 2,5 meter €50.00 \*hoger dan 2,5 meter. (mogelijk tegen meerprijs; vanaf € 100,00 voor het opbouwen van een steiger / huren lift).
- Kosten voor trekken van een voedingskabel is vanaf €150 vanaf meterkast, inclusief B16a30ma aardlek-automaat en 3 meter 3x2.5mm<sup>2</sup> elke extra meter €2.50 exclusief slagvaste 19mm buis of kabelgoten (meerprijs nader te bepalen)
- Leidingen trekken door muren van ruimtes/kamers. (mogelijk tegen meerprijs).
- Boringen/sparingen Ø63mm door een betonnen binnen- of buitenmuur. (Meerprijs is € 125,00 voor 1<sup>ste</sup> boring elk daarop volgende boring €75.00)
- Sparingen dieper dan 200mm, €4.00 voor elk additionele centimeter
- Parkeerkosten. Mochten er kosten worden gemaakt voor parkeren, worden deze achteraf in rekening gebracht.
- Het vrij maken van de werkvloer zoals het verplaatsen van kasten, bedden etc. Indien de monteur dit voorwerk moet verrichten, rekenen wij € 59,89 per uur.
- In geval van onvoorziene extra werkzaamheden zal er meerwerk in rekening worden gebracht. Dit zal op nacalculatie gefactureerd worden.
- Condenspomp; meerprijs vanaf € 150,00.
- Trilling dempende montagebalk langer dan 40cm; meerprijs vanaf € 20,00.
- Montage van meerdere binnenunits.
- Afwerk goten t.b.v leidingwerk anders dan wit vanaf €5.00 extra per meter
- Binnen en/of buitenunit voorzien van RAL kleur vanaf €250.00
- Werkzaamheden onder dakpannen vanaf € 100,00.
- Dakdoorvoer bij plat dak vanaf € 100,00 per stuk.
- Werkschakelaar € 55,00 per stuk inclusief montage

Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW